

# 参 考 数 量 書

---

工事件名 清寿荘非常用発電機設置工事

作成日 令和6年4月22日

---

(設計者)

住所 〒936-0023 富山県滑川市柳原32番地1

社名 有限会社 法澤建築デザイン事務所

代表者名 代表取締役 法澤 龍宝



No	項 目	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		本書は参考数量とする					
1	【直接仮設工事】		1	式			
2	【発電機・分電盤 設置】		1	式			
3	【電気配線工事】		1	式			
4	【ガス配管工事】		1	式			
5	【設備基礎新設工 事】		1	式			
6	【諸経費等】		1	式			
	[合 計]						
	[消 費 税]						
	[税込み合計]						

## 1. 【直接仮設工事】

有限会社 法澤建築デザイン事務所

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	【直接仮設工事】	内 訳					
	養生・清掃		1	式			
	発生廃材撤去処分 運搬		1	式			
	仮設電気	施設負担とする					
	仮設水道	施設負担とする					
	[合計]						

## 2. 【発電機・分電盤設置】

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	【発電機・分電盤設置】	内 訳					
	LPガス発電機	LEG-12UST	1	台			
	屋外分電盤	主幹 ELB3P75P	1	面			
	屋内分電盤 1F 2F	EQ 0508N	2	面			
	事務所内警報盤	ARM 5RN	1	面			
	屋外トランス収容盤	P0GB 6060-20	1	面			
	スコットトランス	単相 5 kVA	1	台			
	配線用遮断機	2P60AF20AT	1	個			
	同 上	3P100AR75AT	1	個			
	600Vビニル絶縁電線	IV 22mm <sup>2</sup>	16	m			
	副資材	ケーブル接続材、雑材、消耗品	1	式			
	停電作業費		1	式			
	労務費		1	式			
	土工費		1	式			
	レッカー	5t	1	式			
	高所作業車	12m	2	式			
	調整試験費		1	式			
	[合 計]						

## 3. 【電気配線工事】

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	【電気配線工事】	内 訳					
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE-54	22	本			
	同 上	HIVE-28	62	本			
	同 上	HIVE-22	12	本			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-40	12	m			
	同 上	FEP-30	12	m			
	電線管付属品・支持材		1	式			
	プルボックス	合成樹脂 300*300*200	6	個			
	600V 架橋ポリエチレン絶縁ケーブル	CVT 38mm <sup>2</sup>	120	m			
	同 上	CV 8mm <sup>2</sup> -3C	320	m			
	同 上	CVT 14mm <sup>2</sup>	30	m			
	600V ビニル絶縁電線	IV 5.5mm <sup>2</sup>	30	m			
	制御用ビニル絶縁ケーブル・銅	CVVS 2mm <sup>2</sup> -2C	380	m			
	600V 架橋ポリエチレン絶縁ケーブル	CV 5.5mm <sup>2</sup> -4C	80	m			
	600V ビニル絶縁ケーブル 平形	VVF 2.0mm <sup>2</sup> -3C	60	m			
	ケーブル支持・接続材		1	式			
	雑材および消耗品		1	式			
	労務費		1	式			
	[合 計]						

## 4. 【ガス配管工事】

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	【ガス配管工事】	内 訳					
	密着一層型ポリエチレン被覆鋼管	PLS 25A	1	式			
	外面暴食継手	PLS 25A ねじ込み式	1	式			
	管保護シート	PE用 110mm	1	式			
	ネジ込ボール弁	検圧付き 20A	1	個			
	同 上	GTM 25A	1	個			
	燃焼用フレキ管	20A*500L	1	本			
	配管用架台および支持金物		1	式			
	ガス用ポリエチレン管	PE 25A	20	m			
	ポリエチレン管継手	EF 25A エルボ	6	個			
	同 上	EF 25A ソケット	5	個			
	ロケーティングワイヤー		1	式			
	PLSM継手	25A トランジションエルボ	2	個			
	ガス配管労務費		1	式			
	コンクリートコア抜き	ボンベ庫壁面	1	カ所			
	雑材・機械損料等		1	式			
	[合 計]						

## 5. 【設備基礎新設工事】

No	項目	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	【設備基礎新設工事】						
	掘削		3	m3			
	床付		4	m2			
	埋戻し		1	m3			
	残土処分		2	m3			
	碎石地業	RC-40	1.1	m3			
	コンクリート	普通ポルトランドセメント Fc=21	3	m3			
	型枠		7.2	m2			
	打設手間・ポンプ車		1	式			
	鉄筋	D13 D10	90	kg			
	同	組立作業費	1	式			
	ケミカルアンカー	M12 d=100	4	カ所			
	[合計]						